
人工 組積工

普通作業員


	名 称	単位	数量
条件	塀高さ	m	0.650
	れんが積高さ	m	0.600
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	0.946
	埋戻し	m	0.300
	残土処理	m	0.646
	砕石(@100)	m	0.220
	捨コンクリート(@30)	m	0.066
基礎工事	型枠	m	7.000
	鉄筋 D10	kg	11.822
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.420
壁工事	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	311.111
	笠木	本	44.444
	目地モルタル	m	0.122
	充てんモルタル	m³	0.087
	人工 組積工	人	2.982
	普通作業員	人	0.746

(10m当たり)

	名 称	単 位	数量
条件	塀高さ	m	0.750
	れんが積高さ	m	0.700
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
	やり方	箇所	2.000
土工事	根切り	m³	0.946
	埋戻し	m³	0.300
	残土処理	m³	0.646
	砕石(@100)	m³	0.220
	捨コンクリート(@30)	m³	0.066
基礎工事	型枠	mi	7.000
	鉄筋 D10	kg	12.320
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.420
壁工事	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	360.000
	笠木	本	40.000
	目地モルタル	m³	0.162
	充てんモルタル	m³	0.120
	人工 組積工	人	3.644
	普通作業員	人	0.911



ショコラ・ブリック



ベルク・ブリック

